



# PRZEDSIĘBIORSTWO „INWESTBUD” SP. Z O.O.

ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych;

tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80

e- mail: biuro@inwestbud.biz

KRS: 0000125905

PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069 3523

NIP 886-000-58-28



<i>Stadium:</i>	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
<i>Temat:</i>	Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach
<i>Lokalizacja:</i>	dz. nr 35/1, obręb nr 1 Bobolice, Ząbkowice Śląskie – obszar wiejski
<i>Inwestor:</i>	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
<i>Branża:</i>	<b>BUDOWLANA</b>

<i>Autor:</i>	<b>Juliusz Majewski</b>
---------------	-------------------------

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 35/1, obr. nr 1 Bobolice  
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie  
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Juliusz Majewski  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2011 r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Posadzki</b>				
1	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0804-07</b>				
	<b>analogia</b>				
		148.24+13.06+2.64+1.52	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
2	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	poziome			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-02</b>	zatarte na gładko			
	<b>1102-03</b>				
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
4	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	poziome			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1130-02</b>	bości 5 mm			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	poziome			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
7	<b>KNR 0-39</b>	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-01</b>	ręcznie Eurolanem TG 5			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
8	<b>KNR 0-39</b>	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0115-01</b>	itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-			
		niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny			
		165.46	m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
9	<b>KNR 0-12II</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-01</b>	łoża			
		3.01+14.81+5.34+6.06+4.11+8.24+6.94+4.72+0.78+11.54+3.53+13.06	m <sup>2</sup>	82.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.140</b>
10	<b>KNR 0-12II</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-08</b>	todą zwykłą			
		82.14	m <sup>2</sup>	82.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.140</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-06</b>				
		35.34+43.28+2.64+1.52	m <sup>2</sup>	82.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.780</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-09</b>	wych			
		82.78	m <sup>2</sup>	82.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.780</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - schody	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0212-02</b>				
		0.60*1.00*0.16+0.40*1.00*0.16+0.20*1.00*0.16	m <sup>3</sup>	0.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.192</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - obje-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-10</b>	tość elementu w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>			
	<b>z.sz. 2.6.</b>				
	<b>9905-01</b>				
		1.20*0.60*0.16+1.20*0.40*0.16+1.20*0.20*0.16	m <sup>3</sup>	0.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.230</b>
15	<b>KNR 0-12II</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1121-01</b>				
		1.20*0.20*3+1.20*0.16*3+0.20*0.48*2+0.20*0.32*2+0.20*0.16*2	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
16	<b>KNR 0-12II</b>	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1121-04</b>	ną			
		1.20*0.20*3+1.20*0.16*3+0.20*0.48*2+0.20*0.32*2+0.20*0.16*2	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-11</b>	ległość 10 km			
	<b>0108-12</b>				
		165.46*0.05+0.23	m <sup>3</sup>	8.503	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.503</b>
18		Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		8.503	m <sup>3</sup>	8.503	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.503</b>
<b>2 Ściany</b>					
19	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0329-03</b>	1.02*2.10*0.30*2+1.59*0.70*2.10	m <sup>3</sup>	3.623	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.623</b>
20	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0348-03</b>	0.12*3.04*(4.20*2+3.20+1.20+1.50*4+3.00+1.02)+0.60*0.12*2.10*2*2	m <sup>2</sup>	8.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.930</b>
21	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0304-02</b>	1.50*1.46*0.70+0.90*2.10*0.60+1.10*2.10*0.60+0.90*2.10*0.30+0.80*2.10*0.12+0.24*3.04*(3.20+1.80)+0.12*3.04*(1.72+1.50+1.80*3+3.70+0.70+1.80)-1.02*2.10*0.12*3	m <sup>3</sup>	13.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.105</b>
22	<b>KNR 4-01</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0306-02</b>	2.10*0.60*2	m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
23	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0313-02</b>	1.45*0.30*0.15+1.45*0.70*0.15+1.45*0.60*0.15+1.45*0.30*0.15+2.05*0.60*0.20	m <sup>3</sup>	0.659	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.659</b>
24	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm L 120	m		
d.2	<b>0313-04</b>	1.45*2*2+1.45*3*2	m	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
25	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm L 140	m		
d.2	<b>0313-04</b>	2.05*3	m	6.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.150</b>
26	<b>KNR 4-01</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.2	<b>0703-03</b>	1.45*2*2+1.45*3*2+2.05*3	m	20.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.650</b>
27	<b>KNR 4-01</b>	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0704-01</b>	1.45*0.30+1.45*0.70+1.45*0.60+1.45*0.30+2.05*0.60	m <sup>2</sup>	3.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.985</b>
28	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
d.2	<b>0705-01</b>	1.45*2*4+2.05*2	m	15.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.700</b>
29	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m		
d.2	<b>0708-03</b>	1.45*4+2.05	m	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
30	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0701-05</b>	3.04*(2.62+4.20+5.70+2.65+4.20*2+2.70*2+2.66*2+4.20*2+2.00*2+4.40*2+4.90+1.86+10.30+1.26+8.46*2+4.21*2+8.46*2+5.18*2+2.95*3+4.55)	m <sup>2</sup>	425.083	
				<b>RAZEM</b>	<b>425.083</b>
31	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0803-03</b>	3.04*(2.62+4.20+5.70+2.65+4.20*2+2.70*2+2.66*2+4.20*2+2.00*2+4.40*2+4.90+1.86+10.30+1.26+8.46*2+4.21*2+8.46*2+5.18*2+3.20*2+1.80*2+1.72*2+1.50*2+1.80*3*2+3.70*2+0.70*2+1.80*2+2.95*2+1.45*2+4.55*2+2.70*2)	m <sup>2</sup>	575.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>575.685</b>
32	<b>KNR 0-12II</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0829-01</b>	2.00*(2.66*2+4.20*2+2.20*2+0.90+1.00*2+1.60+0.88*2+1.80+2.65+3.11*2+0.55+1.72+1.69+2.62+2.70+1.00+1.60*3+0.90*2+1.45*2+1.90*2+1.45*2)-0.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	119.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.860</b>
33	<b>KNR 0-12II</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0829-06</b>	119.86	m <sup>2</sup>	119.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.860</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	<b>KNR 0-33</b> <b>0124-01</b>	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 1.60*(8.50*2+1.86+1.60*2+1.58*2+0.80+0.30+0.40+2.90*2+1.57+2.10*2+2.80*2)-1.60*(0.90+1.25+1.02+0.90+0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.272</b>
35 d.2	<b>KNR 0-33</b> <b>0124-05</b>	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 1.60*(8.50*2+1.86+1.60*2+1.58*2+0.80+0.30+0.40+2.90*2+1.57+2.10*2+2.80*2)-1.60*(0.90+1.25+1.02+0.90+0.90)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.272	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.272</b>
36 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 575.685-119.86-62.272+3.04*(2.70*2+4.55*2+4.55+8.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	476.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.697</b>
37 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku 476.697	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	476.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.697</b>
38 d.2	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 476.697	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	476.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.697</b>
39 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 476.697	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	476.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>476.697</b>
40 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 3.632+8.93*0.12+0.659+425.683*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.005</b>
41 d.2		Opłata za składowanie gruzu 16.005	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	16.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.005</b>
<b>3 Sufity</b>					
42 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
43 d.3	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
44 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>0803-06</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
45 d.3	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
46 d.3	<b>NNRNKB</b> <b>202 2015-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
47 d.3	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
48 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 165.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.460</b>
49 d.3	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 165.46*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.137</b>
50 d.3		Opłata za składowanie gruzu 4.137	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.137</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4 Szafki</b>					
51 d.4		Dostawa i ustawienie szafek ubraniowych	szt		
		25.00	szt	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>5 Stolarka</b>					
52 d.5	<b>KNR 0-19 0929-07</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1.50*1.45*4+1.66*1.46*3+1.22*1.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.435	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.435</b>
53 d.5	<b>KNR 0-19 0929-12 analogia</b>	Wymiana drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		1.47*2.45+1.25*2.95	m <sup>2</sup>	7.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.289</b>
54 d.5	<b>KNR 0-19 0929-12 analogia</b>	Wymiana drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*11+0.80*2.00*2+1.40*2.00+1.80*2.95	m <sup>2</sup>	31.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.110</b>