





ELEWACJA FRONTOWA



		<p>Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a</p>				
Projektant:		mgr inż. arch. Jacek Szepiuk		111/Ww/71		
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski		UAN.VI-f/3/50/90		
Temat:		Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. XX-lecia 53 w Ząbkowicach Śląskich w zakresie termomodernizacji obiektu (dz. nr 90, obr. nr 4 Osiedle Wschód)				
Inwestor:		Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1-go Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie				
Tytuł rys.:		ZESTAWIENIE STOLARKI				
Nr rys.:		5				

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, uzupełniony lub odstępiony kornikowem, bez pisemnej zgody firmy projektowej.	
Data: 05.2011r.	
Stadium: PW	
Skala: -	
Nr rys.:	
5	

SYMBOL	Dz1	Dw1
<div><p>100 100</p></div> <div><p>100 100</p></div>	<div><p>Wymiary w świetle ościeży</p><p>So [cm] 263</p><p>Ho [cm] 250</p></div> <div><p>Ilość [szt.] 3</p><p>przeszklenie zespolone – termoizolacyjne</p></div> <div><p>UWAGI</p><ul style="list-style-type: none">– drzwi z aluminium ciepłego– wszystkie drzwi otwierane na zewnątrz obiektu,– szerokość skrzydeł głównych min.90cm w świetle ościeżnicy– drzwi wewnętrzne Dw1 szklone szkłem bezpiecznym– drzwi zewnętrzne Dz1 szklone szkłem P2– przed produkcją nowej stolarki sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury</div>	<div><p>Wymiary w świetle ościeży</p><p>So [cm] 263</p><p>Ho [cm] 323</p></div> <div><p>Ilość [szt.] 3</p><p>przeszklenie zespolone – termoizolacyjne</p></div> <div><p>UWAGI</p><ul style="list-style-type: none">– okna PCV– pod wymiennymi oknami wykonać kratki nawiewne o wymiarach 20x10cm z żaluzjami wewnętrznymi– przed produkcją nowej stolarki sprawdzić bezwzględnie wymiary otworów z natury</div>