

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BRASZOWICE drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich
ADRES INWESTYCJI : działki nr 1070, 1073, 1087, 1093, 1094, 988, 992, 1138 obręb Braszowice
INWESTOR : Gmina Ząbkowice Śląskie
ADRES INWESTORA : ul. 1-go Maja 15; 57-200 Ząbkowice Śląskie
WYKONAWCA ROBÓT : PRACOWNIA PROJEKTOWA Bartłomiej Dynowski
ADRES WYKONAWCY : ul. Batalionu Parasol 8/4, 59-220 Legnica
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Dynowski
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2014

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.05.2014

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym <Braszowice dz. nr 1138> 0,309+0,061+0,034+0,019 <Braszowice 2> 0,194 <Braszowice 3> 0,412	km km km	0,423 0,194 0,412	
				RAZEM	1,029
2		ODWODNIENIE			
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.2	0605-01	<Braszowice> 6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.2	0605-05	<Braszowice> 2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.2	0605-08	poz.2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce	m		
d.2	0606-03	cementowo-piaskowej <Braszowice> 12+43,5	m	55,500	
				RAZEM	55,500
6	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych "korytek kolejowych" o grubości 62x68 cm	m		
d.2	0606-04	na podsypce cementowo-piaskowej <Braszowice 2> 42+20+28+170	m	260,000	
	analogia			RAZEM	260,000
7		Montaż blachy ryflowanej grub. 8 mm i szer. 500 mm do korytek ściekowych	m		
d.2	kalk. własna	prefabrykowanych 18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3		PODBUDOWY			
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV <Braszowice dz. nr 1138> 1527,35 <Braszowice 2> 640,85 <Braszowice 3> 1614	m ² m ² m ²	1 527,350 640,850 1 614,000	
				RAZEM	3 782,200
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 15 cm <Braszowice dz. nr 1138> 1527,35 <Braszowice 2> 640,85 <Braszowice 3> 1614	m ² m ² m ²	1 527,350 640,850 1 614,000	
	0114-08			RAZEM	3 782,200
4		NAWIERZCHNIE			
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04	poz.9	m ²	3 782,200	
				RAZEM	3 782,200
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.4	1004-07	poz.10	m ²	3 782,200	
	analogia			RAZEM	3 782,200
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC 16W <Braszowice dz. nr 1138> 1654,25 <Braszowice 2> 699,05 <Braszowice 3> 1382,28	m ² m ² m ²	1 654,250 699,050 1 382,280	
				RAZEM	3 735,580
13	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.4	1004-06	poz.12	m ²	3 735,580	
				RAZEM	3 735,580
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.4	1004-07	poz.13	m ²	3 735,580	
	analogia			RAZEM	3 735,580
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.4	0310-05	eralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - AC 11S <Braszowice dz. nr 1138> 1527,35	m ²	1 527,350	
	0310-06				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Braszowice 2> 640,85 <Braszowice 3> 1258,68	m ² m ²	640,850 1 258,680	
				RAZEM	3 426,880
5		WZMOCNIENIE SKARP			
16 d.5	KNR 2-11 0411-01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JUMBO" o wym. 1000x750x125mm <Braszowice> 42+20+28+170	m ² m ²	 260,000	
				RAZEM	260,000
6		ZIELEŃ			
17 d.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm <Braszowice> 960	m ² m ²	 960,000	
				RAZEM	960,000
18 d.6	KNR 2-21 0402-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem <Braszowice> poz. 17	m ² m ²	 960,000	
				RAZEM	960,000
7		POZOSTAŁE ROBOTY			
19 d.7	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza <Braszowice dz. nr 1138> 1 <Braszowice 2> 1 <Braszowice 3> 1	kpl kpl kpl	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000