

Kosztorys ofertowy

Plac zabaw Brodziszów, działka nr 301

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	jm	ilość	cena jedn.	wartość
Uporządkowanie terenu							
1	Analiza własna	PZ.01.01.02	Oczyszczenie terenu z nieczystości z odwozem na składowisko	m2	233		
Łącznie uporządkowanie terenu							
Nawierzchnia amortyzująca i zagospodarowanie terenu							
2	Analiza własna	PZ.01.02.01	Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm z odwozem na składowisko	m2	126,48		
3	Analiza własna	PZ.02.03.01	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o grubości 20 cm na geowłókninie separacyjnej 200g/m2	m2	126,48		
4	Analiza własna	PZ.03.02.02	Uzupełnienie humusu i wykonanie siewu trawy z pielęgnacją	m2	106,52		
Łącznie nawierzchnia amortyzująca i zagospodarowanie terenu							
Ogrodzenie							
5	Analiza własna	PZ.03.01.02	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	m	60,61		
6	Analiza własna	PZ.03.01.03	Dostawa i montaż furtki kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków	kpl	1		
Łącznie ogrodzenie							
Elementy małej architektury							
7	Analiza własna	PZ.03.03.01	Dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
8	Analiza własna	PZ.03.03.04	Dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
9	Analiza własna	PZ.03.03.05	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
10	Analiza własna	PZ.03.04.01	Dostawa i montaż urządzenia nr 1 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
11	Analiza własna	PZ.03.05.21	Dostawa i montaż urządzenia nr 2 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
12	Analiza własna	PZ.03.05.18	Dostawa i montaż urządzenia nr 3 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
13	Analiza własna	PZ.03.05.08	Dostawa i montaż urządzenia nr 4 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		
14	Analiza własna	PZ.03.05.19	Dostawa i montaż urządzenia nr 5 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1		

15	Analiza własna	PZ.03.05.02	Dostawa i montaż urządzenia nr 6 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1			
16	Analiza własna	PZ.03.05.25	Dostawa i montaż urządzenia nr 7 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15	kpl	1			
Łącznie elementy małej architektury								
						Razem NETTO		
						VAT		
						BRUTTO		