


TEMAT:

budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36
w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie

projekt budowlany

PRZEKRÓJ PIONOWY skala 1:50

05



P1	<p> płytki podłogowe - gresowe wylewka betonowa zbrojona siatką 6cm styropian 10 cm folia PE papa termozgrzewalna wylewka betonowa 15cm piasek zagęszczony warstwami 20cm grunt rodzimy </p>
----	---

P2	<p> wykładzina podłogowa PCV wylewka betonowa zbrojona siatką 6cm styropian 10 cm folia PE papa termozgrzewalna wylewka betonowa 15cm piasek zagęszczony warstwami 20cm grunt rodzimy </p>
----	---

P3	<p> dźwigar dachowy drewniany folia paroprzepuszczalna ocieplenie - wełna mineralna - 16 cm folia paroszczelna strop podwieszony - stelaż strop podwieszony - płyta GK </p>
----	--

P4	<p> blacha dachówkopodobna łaty drewniane - 60x40 mm dźwigar dachowy drewniany </p>
----	---

P5	<p> tynk strukturalny styropian - 12 cm ściana z bloczków gazobetonowych tynk maszynowy + gładź gipsowa </p>
----	---

P6	<p> folia kubełkowa tynk mineralny styropian - 10 cm izolacja pionowa Abizol P ściana z bloczków betonowych tynk cementowo-wapienny izolacja pionowa Abizol P </p>
----	--

MGR INŻ. ARCHITEKT
 AGNIESZKA KWAŚNIAK
 Uprawnienia projektowe w zakresie
 Prawa Budowlanego
 §2 ust.1 pkt 1, §4 ust.1 i 2, §7
 Nr UAN V-7342/G/3/80/92 Wlb. wyd. przez G.A.W.

INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie	DATA:	07-2013
TYTUŁ OPRACOW:	budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie		
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	NR UPRAWNIEŃ:	...
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Jarosław Trześniak	NR UPRAWNIEŃ:	...
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Miernik	NR UPRAWNIEŃ:	208/DOS/08

NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ PIONOWY			
 Gmina Ząbkowice Śląskie 1 maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	FORMAT: A3	PODZIAŁKA: 1:50	NR RYS.: 05
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
DATA OPRACOWANIA: 07-2013		STRONA	