


forPROJEKT

Forprojekt Sp. z o.o.
ul. Różyckiego 1c, 51-608 WROCLAW
tel.: (071) 327-90-81
NIP: 8982197326, REGON 021745689
KRS 0000399556, kapitał założycielski: 5.000,00 zł

<i>Kod archiwalny</i>	<i>Nr umowy</i>	<i>Egzemplarz nr</i>
176		
Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Branża:	DROGOWA	
Obiekt:	Chodnik przy ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	
Temat opracowania	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 (przy ul. Ziębickiej)	
Nazwa i adres zamawiającego:	Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	
Nazwa i adres jednostki projektowej	FORPROJEKT Sp. z o.o. ul. Różyckiego 1 c 51-608 Wrocław	

	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
PROJEKTANT GŁÓWNY:	dr inż. Maciej Wdowiak	5207/99/u	

Wrocław, sierpień 2014r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119-03 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.3	km	0.300	
				RAZEM	0.300
1.2 Chodniki i zjazdy					
2	KNR 2-31 0101-01 D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		762	m ²	762.000	
				RAZEM	762.000
3	KNR 2-31 0402-04 D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.037*4	m ³	0.148	
				RAZEM	0.148
4	KNR 2-31 0402-03 D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (ława pod obrzeża)	m ³		
		0.038*601	m ³	22.838	
				RAZEM	22.838
5	KNR 2-31 0403-01 D 08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-31 0407-03 D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin piaskiem	m		
		601	m	601.000	
				RAZEM	601.000
7	KNR 13-12 1001-02 D 04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem	m ³		
		762*0.10	m ³	76.200	
				RAZEM	76.200
8	KNR 2-31 0511-03 D 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		762	m ²	762.000	
				RAZEM	762.000