

**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,  
tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)  
**NIP:** 886-000-66-09 **REGON:** 890007270  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

---

Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
Inwestor:	<b>Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich Ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie</b>
Temat:	<b>Przebudowa dojazdu do garaży, ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich.</b>
Kategoria:	<b>Kod CPV 45233142-6 Prace dotyczące naprawy dróg</b>
Branża:	<b>DROGOWA</b>

Opracował:	mgr inż. Janusz Kwapisz	
------------	-------------------------	--

Wałbrzych – maj 2013 r.



**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

Przedmiar robót opracowanych na podstawie pomiarów polowych i wytycznych Zamawiającego.

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Ilość	Jedn.
<b>I. Ul. GÓRNICZA</b>				
<b>D-01.00.00.00</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim od 0,000 do 0,200km wraz z placami przy garażach Obmiar: 0,200+0,024+0,030+0,036+0,043+0,048+0,054+0,064	0,499	km
<b>D-01.02.04.00</b>		<b>II. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG</b>		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm nadających się użytku Obmiar: 4,5+8,5+12	25,0	mb
<b>D-04.00.00.00</b>		<b>III. PODBUDOWY</b>		
3	D-04.04.00	Korytowanie pod podbudowę w jezdni i na zjazdach o gr. 49cm i wywiezienie ziemi na wysypisko Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
4	D-04.04.00	Korytowanie pod place przy garażach od strony jezdni Obmiar: 21,6+41,7+39,7+41,7+39,7+36,2+32,3	252,9	m <sup>2</sup>
5	D-04.04.00	Korytowanie pod ocembrowanie wpustów ulicznych Obmiar: 7*1,5*1,5	15,75	m <sup>2</sup>
6	D-04.04.00	Warstwa odsączająca z piasku w jezdni i zjazdach o gr. 15cm Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
7	D-04.04.00	Warstwa odsączająca z piasku przy wpustach gr. 5cm Obmiar: 15,75	15,75	m <sup>2</sup>
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm pod jezdnię i zjazdy Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm przy wpustach Obmiar: 15,75	15,75	m <sup>2</sup>
<b>D-05.00.00.00</b>		<b>IV. NAWIERZCHNIE</b>		
10	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W W50/70 o grubości 7cm wykonane mechanicznie dla KR 2 Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
11	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na zimno zużycie – 0,5 kg/m <sup>2</sup> Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
12	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 o grubości 5cm wykonane mechanicznie dla KR 2 Obmiar: 1141,8	1141,8	m <sup>2</sup>
13	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z zamknięciem nawierzchni miałem kamiennym 0,5mm o średniej grubości 10cm na placach przy garażach. Obmiar: 191,2+236,8+286,8+333,6+387,2+439,8+502,4	2377,8	m <sup>2</sup>
<b>D-08.00.00.00</b>		<b>V. ELEMENTY ULICY</b>		
14	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki betonowej przy wpustach gr. 8cm na podsypce cem-pisakowej gr. 3,0cm Obmiar: 7*1,34*1,34	12,6	m <sup>2</sup>

**„INBUD” S.C**  
**PROJEKTY NADZORY OBSŁUGA INWESTYCJI**

ul. Kasztelańska 1, 58-316 Wałbrzych,

tel./fax. 074 841 18 66, 0504 043 899 e-mail: [terrainbud@o2.pl](mailto:terrainbud@o2.pl)

NIP: 886-000-66-09

REGON: 890007270

NR EWIDENCYJNY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25056/0

15	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 27,6+9,1+155,6+25,6+15,8+16,3+17,2+17,2+16,9+17,2+53,8	372,3	mb
16	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni gysu biała marianna grubości 15cm wraz z założeniem geowłókniny separacyjnej na placach przy ścianach bocznych garaży od strony jezdni Obmiar: 21,6+41,7+39,7+41,7+39,7+36,2+32,3	252,9	m <sup>2</sup>
17	D-08.01.01 D-08.01.016	Krawężniki betonowe 15x30x100cm zagłębione na ławie betonowej z betonu C12/15 na wjazdach Obmiar: 8+8+7,9+7,85+8+8,1+7,95+4,5+4,5	64,8	mb
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25x100 na ławie betonowej z betonu C12/15 Obmiar: 4*7*1,5+3,6	45,6	mb
19	D-03.02.01.70/ 71/73/74	Studzienki uliczne do regulacji Obmiar: 7	13	szt.
20		Oznakowanie tymczasowe Obmiar: 1	1	kpl