

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNP 01 1312-02.01	Przekopanie starych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.III. 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNP 01 1313-02.01	Zagrabienie starych trawników po przekopaniu w terenie płaskim. Grunt kat.III. 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3	KNP 01 1314-02.01	Modelowanie terenu płaskiego pod siew trawy. Grunt kat.III. 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNP 01 1322-03.01	Przygotowanie kwietnika do obsadzenia z uzupełnieniem ziemią warstwą o grubości 10 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNP 01 1347-02.01	Sadzenie uzupełniające krzewów (bez bryły korzeniowej) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNP 01 1302-01.02 analogia	Ręczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych na trawnikach w terenie płaskim - Analogia do siewu trawy 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 4-04 0303-04 analogia	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO SZAMBA WRAZ Z WYWOZEM 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-01 0203-08 z.sz. 2.3.12. 9905-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - do 750 m ³ w jednym miejscu 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2-01 0415-02	Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
10	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.048	t t	 0.048	
				RAZEM	0.048
12	KNR-W 2-18 0514-05 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m - WYKONANIE BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - 9M3 (SZAMBO) 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-06 0404-01/02 analogia	Regeneracja kształtowych elementów o masie 37.5 kg łącznie z demontażem i montażem - ekstrapolacja - DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ SŁUPKÓW BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ 0.01	t t	 0.010	
				RAZEM	0.010
14	KNR-W 2-25 0405-02	Nawierzchnie żwirowe grubości 20 cm w gruncie nieprzepuszczalnym - budowa 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
15	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
16	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (MONTAŻ UPRIEDNIO ROZEBRANEGO OGRODZENIA) 75	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
17	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 90	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
19	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
20	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
21	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
22	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
23	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
24	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000