

## PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI** : REWALORYZACJA NIECZYNNEGO CMENTARZA  
**ADRES INWESTYCJI** : przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich  
**INWESTOR** : Gmina Ząbkowice Śląskie  
**ADRES INWESTORA** : 1 Maja 15  
**BRANŻA** : ELEKTROENERGETYCZNA

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : Grochalski Bogusław  
**DATA OPRACOWANIA** : 2008-11-03

---

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

W KOSZTORYSIE NIE UJĘTO KOSZTÓW MONTAŻU DODATKOWEGO PUNKTU STEROWANIA OŚ.  
INSTALACJA ZOSTANIE WPIĘTA W ISTN. SIEĆ.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2008-11-03

Data zatwierdzenia

## POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	<b>KNNR 5 0701-05</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	147.200
2	<b>KNNR 5 0706-01</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	920.000
3	<b>KNNR 5 0707-02</b>	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	372.000
4	<b>KNNR 5 0707-02</b>	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	88.000
5	<b>KNNR 5 0702-05</b>	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	110.400
6	<b>KNNR 5 1001-01</b>	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	15.000
7	<b>KNNR 5 1003-01</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	75.000
8	<b>KNNR 5 0907-02</b>	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	18.000
9	<b>KNNR 5 0907-05</b>	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	18.000
10	<b>KNNR 5 0403-01</b>	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1.000
11		MONTAŻ OPRAW TYP MIRA 200 W GRUNCIE	SZT	8.000
12		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KOMP	1.000