

Ząbkowice Śląskie, 2009-09-14

Wszyscy, którzy wykupili SIWZ

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : „Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych- Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje poniżej:

1.Zamawiający przedmiarze robót przyjął 8 cm na jezdni, wjazdach na posesje oraz wejściach na posesję. Natomiast w projekcie zagospodarowania terenu jest ujęta kostka Piccola, która jest produkowana tylko o grubości 6 cm. Czy jest możliwe zastosowanie innej kostki o grubości 8 cm i podobnych kolorach?

Odpowiedź:

Dopuszczamy kostkę o grubości 8 cm zamiast 6 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów:

- Kolor: kolory jesieni,
- Kształt: 5-cio lub więcej elementowy wachlarz kształtów – umożliwiający ułożenie rozet, kół i łuków bez docinki.
- Kostka bezfazowa,
- Produkowana zgodnie z PN-EN 1338 :2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań.

2. Pozycja 45.d.3 jest ostatnią pozycją przedmiaru, natomiast po niej, pojawia się dział Roboty różne, prosimy o określenie zakresu wyżej wymienionego działu. Pozycja 18.d.2. i pozycja 31.d.3 dotyczy ławy pod krawężniki czy obrzeża , ponieważ nie jest to jednoznacznie określone w opisie poz. , natomiast nr specyfikacji technicznej dot. krawężników?

Odpowiedź:

Pozycja 18.d.2. i pozycja 31.d.3. dotyczą obrzeży. W Specyfikacji D-07.01.01. ujęte SA wymagania dla ław betonowych pod krawężniki, które to należy uwzględnić również dla ław pod obrzeża. Dział ROBOTY RÓŻNE – pozostałe roboty wynikające z projektu, a nie ujęte w przedmiarze. Ponadto przypominamy, że przedmiot zamówienia na roboty budowlane należy wycenić na podstawie projektu.

Z poważaniem

-Krzysztof Kotowicz -

BURMISTRZ
Krzysztof Kotowicz